

УТВЕРЖДАЮ:

ЖК "Академический"
Председатель правления



Е.И.Данилов

" " " 2023 года

ЖК "Академический"
(наименование стройки)

г.Екатеринбург ул.Амундсена, 57 подъезд 1 (2,3,4)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Замена пассажирского лифта гп400кг на 8 остановок
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Проект 27072016/47-08(09,10,11)-АС
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2022 г.

Сметная стоимость	<u>3445,05</u>	<u>(378,38)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>237,99</u>	<u>(17,01)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>797,68</u>	<u>(27,53)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>1621,60</u>	<u>(288,54)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>532,60</u>	<u>(17,27)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>642,92</u>	<u>(20,79)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>1918,80</u>	<u>1918,80</u> чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>5,86</u>	<u>5,86</u> чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	<u> </u>	<u> </u>

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРмр01-01-010-03	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1							
		1 ОТ					47.38		47.38	30.92	1,465.00
		4 М					1.42		1.42	7.64	11.00
		ЗТ	чел.-ч	5.04		5.04					
		Итого по расценке					48.80		48.80		1,476.00
		ФОТ							47.38		1,465.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			42.17		1,304.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			20.85		645.00
		Всего по позиции							111.82		3,425.00
2	ФЕРмр01-01-010-01	Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде: 1 (демонтаж)	шт	1							
		Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					41.34	0.3	12.40	30.92	383.00
		4 М					1.24	0	0.00	7.64	
		ЗТ	чел.-ч	4.73	0.3	1.419					
		Итого по расценке					42.58		12.40		383.00
		ФОТ							12.40		383.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			11.04		341.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			5.46		169.00
		Всего по позиции							28.90		893.00
3	ФЕРмр01-01-002-05	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1							
		1 ОТ					458.59		458.59	30.92	14,180.00
		2 ЭМ					325.08		325.08	10.69	3,475.00
		3 в т.ч. ОТм					36.22		36.22	30.92	1,120.00
		4 М					13.76		13.76	7.64	105.00
		ЗТ	чел.-ч	52.47		52.47					
		ЗТм	чел.-ч	3.6		3.6					
		Итого по расценке					797.43		797.43		17,760.00
		ФОТ							494.81		15,300.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			440.38		13,617.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			217.72		6,732.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									1,455.53		38,109.00
4	ФЕРмр01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	шт			1					
		1 ОТ					36.56		36.56	30.92	1,130.00
		4 М					1.10		1.10	7.64	8.00
		ЗТ	чел.-ч	3.8		3.8					
		Итого по расценке					37.66		37.66		1,138.00
		ФОТ							36.56		1,130.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			32.54		1,006.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			16.09		497.00
Всего по позиции									86.29		2,641.00
5	ФЕРмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт			1					
		1 ОТ					294.55		294.55	30.92	9,107.00
		4 М					8.84		8.84	7.64	68.00
		ЗТ	чел.-ч	26.56		26.56					
		Итого по расценке					303.39		303.39		9,175.00
		ФОТ							294.55		9,107.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			262.15		8,105.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			129.60		4,007.00
Всего по позиции									695.14		21,287.00
6	ФЕРмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина			1					
		1 ОТ					650.86		650.86	30.92	20,125.00
		4 М					19.53		19.53	7.64	149.00
		ЗТ	чел.-ч	70.9		70.9					
		Итого по расценке					670.39		670.39		20,274.00
		ФОТ							650.86		20,125.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			579.27		17,911.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286.38		8,855.00
Всего по позиции									1,536.04		47,040.00
7	ФЕРмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	шт			1					
		ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)									
		1 ОТ					114.75	0.5	57.38	30.92	1,774.00
		4 М					3.44	0.5	1.72	7.64	13.00
		ЗТ	чел.-ч	12.5	0.5	6.25					
		Итого по расценке					118.19		59.10		1,787.00
		ФОТ							57.38		1,774.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			51.07		1,579.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			25.25		781.00
Всего по позиции									135.42		4,147.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ФЕРмр01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	шт			1					
		1 ОТ					157.93		157.93	30.92	4,883.00
		4 М					4.74		4.74	7.64	36.00
		ЗТ	чел.-ч	17		17					
		Итого по расценке					162.67		162.67		4,919.00
		ФОТ							157.93		4,883.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			140.56		4,346.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69.49		2,149.00
		Всего по позиции							372.72		11,414.00
9	ФЕРмр01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса	шт			1					
		1 ОТ					235.94		235.94	30.92	7,295.00
		4 М					7.08		7.08	7.64	54.00
		ЗТ	чел.-ч	25.1		25.1					
		Итого по расценке					243.02		243.02		7,349.00
		ФОТ							235.94		7,295.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			209.99		6,493.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			103.81		3,210.00
		Всего по позиции							556.82		17,052.00
10	ФЕРмр01-01-006-01	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1	шт			1					
		1 ОТ					651.89		651.89	30.92	20,156.00
		4 М					19.56		19.56	7.64	149.00
		ЗТ	чел.-ч	64.8		64.8					
		Итого по расценке					671.45		671.45		20,305.00
		ФОТ							651.89		20,156.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			580.18		17,939.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286.83		8,869.00
		Всего по позиции							1,538.46		47,113.00
11	ФЕРмр01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02,-03	этаж			-1					
		1 ОТ					32.59		-32.59	30.92	-1,008.00
		4 М					0.98		-0.98	7.64	-7.00
		ЗТ	чел.-ч	3.24		-3.24					
		Итого по расценке					33.57		-33.57		-1,015.00
		ФОТ							-32.59		-1,008.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			-29.01		-897.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			-14.34		-444.00
		Всего по позиции							-76.92		-2,356.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ФЕРмр01-01-012-01	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт			8					
		1 ОТ					62.89		503.12	30.92	15,556.00
		4 М					1.89		15.12	7.64	116.00
		ЗТ	чел.-ч	6.77		54.16					
		Итого по расценке					64.78		518.24		15,672.00
		ФОТ							503.12		15,556.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			447.78		13,845.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			221.37		6,845.00
		Всего по позиции							1,187.39		36,362.00
13	ФЕРмр01-01-012-03	Замена аппарата приказного (установка индикатора положения и направления движения кабины)	шт			1					
		ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
		1 ОТ					186.12	0.7	130.28	30.92	4,028.00
		4 М					5.58	0.7	3.91	7.64	30.00
		ЗТ	чел.-ч	19.8	0.7	13.86					
		Итого по расценке					191.70		134.19		4,058.00
		ФОТ							130.28		4,028.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			115.95		3,585.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			57.32		1,772.00
		Всего по позиции							307.46		9,415.00
14	ФЕРмр01-01-005-01	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт			8					
		1 ОТ					288.92		2,311.36	30.92	71,467.00
		2 ЭМ					9.32		74.56	10.69	797.00
		4 М					8.67		69.36	7.64	530.00
		ЗТ	чел.-ч	31.1		248.8					
		Итого по расценке					306.91		2,455.28		72,794.00
		ФОТ							2,311.36		71,467.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			2,057.11		63,606.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			1,017.00		31,445.00
		Всего по позиции							5,529.39		167,845.00
15	ФЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	шт			3					
		1 ОТ					252.61		757.83	30.92	23,432.00
		4 М					7.58		22.74	7.64	174.00
		ЗТ	чел.-ч	25.11		75.33					
		Итого по расценке					260.19		780.57		23,606.00
		ФОТ							757.83		23,432.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			674.47		20,854.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			333.45		10,310.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									1,788.49		54,770.00
16	ФЕРмр01-01-009-02	Замена устройства стяжки канатов (демонтаж)	шт			1					
		ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					156.16	0.3	46.85	30.92	1,449.00
		4 М					4.68	0	0.00	7.64	
		ЗТ	чел.-ч	16	0.3	4.8					
		Итого по расценке					160.84		46.85		1,449.00
		ФОТ							46.85		1,449.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			41.70		1,290.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			20.61		638.00
Всего по позиции									109.16		3,377.00
17	ФЕРмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	шт			1					
		1 ОТ					82.47		82.47	30.92	2,550.00
		4 М					2.47		2.47	7.64	19.00
		ЗТ	чел.-ч	8.45		8.45					
		Итого по расценке					84.94		84.94		2,569.00
		ФОТ							82.47		2,550.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			73.40		2,270.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			36.29		1,122.00
Всего по позиции									194.63		5,961.00
18	ФЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	шт			1					
		1 ОТ					112.47		112.47	30.92	3,478.00
		4 М					3.37		3.37	7.64	26.00
		ЗТ	чел.-ч	12.4		12.4					
		Итого по расценке					115.84		115.84		3,504.00
		ФОТ							112.47		3,478.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			100.10		3,095.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			49.49		1,530.00
Всего по позиции									265.43		8,129.00
19	ФЕРмр01-01-009-05	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости	шт			1					
		1 ОТ					70.66		70.66	30.92	2,185.00
		4 М					2.12		2.12	7.64	16.00
		ЗТ	чел.-ч	7.79		7.79					
		Итого по расценке					72.78		72.78		2,201.00
		ФОТ							70.66		2,185.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62.89		1,945.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			31.09		961.00
Всего по позиции									166.76		5,107.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ФЕРмр01-01-030-01	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт			1					
		1 ОТ					208.61		208.61	30.92	6,450.00
		4 М					6.26		6.26	7.64	48.00
		ЗТ	чел.-ч	23		23					
		Итого по расценке					214.87		214.87		6,498.00
		ФОТ							208.61		6,450.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			185.66		5,741.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			91.79		2,838.00
		Всего по позиции							492.32		15,077.00
21	ФЕРмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины	м			24.4					
		1 ОТ					35.98		877.91	30.92	27,145.00
		4 М					1.08		26.35	7.64	201.00
		ЗТ	чел.-ч	3.74		91.256					
		Итого по расценке					37.06		904.26		27,346.00
		ФОТ							877.91		27,145.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			781.34		24,159.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			386.28		11,944.00
		Всего по позиции							2,071.88		63,449.00
22	ФЕРмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса	м			24.4					
		1 ОТ					16.74		408.46	30.92	12,630.00
		4 М					0.50		12.20	7.64	93.00
		ЗТ	чел.-ч	1.74		42.456					
		Итого по расценке					17.24		420.66		12,723.00
		ФОТ							408.46		12,630.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			363.53		11,241.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			179.72		5,557.00
		Всего по позиции							963.91		29,521.00
23	ФЕРмр01-02-002-01	Установка смазывающего устройства	шт			4					
		1 ОТ					63.04		252.16	30.92	7,797.00
		4 М					1.89		7.56	7.64	58.00
		ЗТ	чел.-ч	6.95		27.8					
		Итого по расценке					64.93		259.72		7,855.00
		ФОТ							252.16		7,797.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			224.42		6,939.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			110.95		3,431.00
		Всего по позиции							595.09		18,225.00
24	ФЕРмр01-01-012-04	Замена поста «Ревизия»	пост			1					
		1 ОТ					70.31		70.31	30.92	2,174.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					2.11		2.11	7.64	16.00
		ЗТ	чел.-ч	7.48		7.48					
		Итого по расценке					72.42		72.42		2,190.00
		ФОТ							70.31		2,174.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62.58		1,935.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			30.94		957.00
		Всего по позиции							165.94		5,082.00
25	ФЕРмр01-01-015-01	Замена конечного выключателя, работа лифтов: одиночная (на кабине, на натяжном устройстве, на ограничителе скорости)	шт			3					
		1 ОТ					46.16		138.48	30.92	4,282.00
		4 М					1.38		4.14	7.64	32.00
		ЗТ	чел.-ч	5.21		15.63					
		Итого по расценке					47.54		142.62		4,314.00
		ФОТ							138.48		4,282.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			123.25		3,811.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			60.93		1,884.00
		Всего по позиции							326.80		10,009.00
26	ФЕРмр01-02-012-02	Установка шунта (датчика): замедления движения кабины (коррекции)	шт			2					
		1 ОТ					57.72		115.44	30.92	3,569.00
		4 М					1.73		3.46	7.64	26.00
		ЗТ	чел.-ч	6		12					
		Итого по расценке					59.45		118.90		3,595.00
		ФОТ							115.44		3,569.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			102.74		3,176.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			50.79		1,570.00
		Всего по позиции							272.43		8,341.00
27	ФЕРмр01-02-012-01	Установка шунта: точной остановки кабины	шт			8					
		1 ОТ					10.24		81.92	30.92	2,533.00
		4 М					0.31		2.48	7.64	19.00
		ЗТ	чел.-ч	1.2		9.6					
		Итого по расценке					10.55		84.40		2,552.00
		ФОТ							81.92		2,533.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			72.91		2,254.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			36.04		1,115.00
		Всего по позиции							193.35		5,921.00
28	ФЕРмр01-04-003-01	Балансировка системы «кабина-противовес»	система			1					
		1 ОТ					143.80		143.80	30.92	4,446.00
		4 М					4.31		4.31	7.64	33.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	14.4		14.4					
		Итого по расценке					148.11		148.11		4,479.00
		ФОТ							143.80		4,446.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			127.98		3,957.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			63.27		1,956.00
		Всего по позиции							339.36		10,392.00
29	ФЕРмр01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	кабель			2					
		1 ОТ					109.09		218.18	30.92	6,746.00
		4 М					3.27		6.54	7.64	50.00
		ЗТ	чел.-ч	11.34		22.68					
		Итого по расценке					112.36		224.72		6,796.00
		ФОТ							218.18		6,746.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			194.18		6,004.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			96.00		2,968.00
		Всего по позиции							514.90		15,768.00
30	ФЕРмр01-01-036-01	Демонтаж подвесного кабеля	кабель			1					
		ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					109.09	0.3	32.73	30.92	1,012.00
		4 М					3.27	0	0.00	7.64	
		ЗТ	чел.-ч	11.34	0.3	3.402					
		Итого по расценке					112.36		32.73		1,012.00
		ФОТ							32.73		1,012.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			29.13		901.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			14.40		445.00
		Всего по позиции							76.26		2,358.00
Итого по разделу 1 Монтажные работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							9,804.84		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							9,133.93		
		Эксплуатация машин							399.64		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36.22		
		Материалы							271.27		
		Монтажные работы							22,001.17		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							22,001.17		
		в том числе:									
		оплата труда							9,133.93		
		эксплуатация машин и механизмов							399.64		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36.22		
		материалы							271.27		
		накладные расходы							8,161.46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							4,034.87		
		Итого ФОТ (справочно)							9,170.15		
		Итого накладные расходы (справочно)							8,161.46		
		Итого сметная прибыль (справочно)							4,034.87		
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							22,001.17		
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Машинное помещение											
31	ФЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	100 м труб						0.095		
		Объем=9,5/100									
		1 ОТ					532.03		50.54	30.92	1,563.00
		2 ЭМ					8.97		0.85	10.69	9.00
		3 в т.ч. ОТм					3.11		0.30	30.92	9.00
		4 М					3.34		0.32	7.64	2.00
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0.85			0.08075				
		ЗТ	чел.-ч	65.12			6.1864				
		ЗТм	чел.-ч	0.23			0.02185				
		Итого по расценке					544.34		51.71		1,574.00
		ФОТ							50.84		1,572.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91					46.26		1,431.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48					24.40		755.00
		Всего по позиции							122.37		3,760.00
32	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м						0.095		
		Объем=9,5/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					143.63	1.2	16.37	30.92	506.00
		2 ЭМ					19.92	1.2	2.27	10.69	24.00
		3 в т.ч. ОТм					2.77	1.2	0.32	30.92	10.00
		4 М					87.74		8.34	7.64	64.00
		ЗТ	чел.-ч	15.28			1.4516				
		ЗТм	чел.-ч	0.22	1.2		0.02508				
		Итого по расценке					251.29		26.98		594.00
		ФОТ							16.69		516.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97					16.19		501.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51					8.51		263.00
		Всего по позиции							51.68		1,358.00
33	ФЕРр67-2-4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм²	100 м труб						0.095		
		1 ОТ					47.71		4.53	30.92	140.00
		2 ЭМ					0.63		0.06	10.69	1.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0.27		0.03	30.92	1.00
H	999-9900	Строительный мусор	m	0.07		0.00665					
		ЗТ	чел.-ч	5.84		0.5548					
		ЗТм	чел.-ч	0.02		0.0019					
		Итого по расценке					48.34		4.59		141.00
		ФОТ							4.56		141.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			4.15		128.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			2.19		68.00
		Всего по позиции							10.93		337.00
34	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (подвесной)	100 м			0.03					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					59.13	1.2	2.13	30.92	66.00
		2 ЭМ					5.43	1.2	0.20	10.69	2.00
		3 в т.ч. ОТм					0.76	1.2	0.03	30.92	1.00
		4 М					22.69		0.68	7.64	5.00
		ЗТ	чел.-ч	6.29		0.1887					
		ЗТм	чел.-ч	0.06	1.2	0.00216					
		Итого по расценке					87.25		3.01		73.00
		ФОТ							2.16		67.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2.10		65.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1.10		34.00
		Всего по позиции							6.21		172.00
35	ФЕРм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (стояк)	100 м			0.03					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					42.21	1.2	1.52	30.92	47.00
		2 ЭМ					10.86	1.2	0.39	10.69	4.00
		3 в т.ч. ОТм					1.51	1.2	0.05	30.92	2.00
		4 М					16.69		0.50	7.64	4.00
		ЗТ	чел.-ч	4.49		0.1347					
		ЗТм	чел.-ч	0.12	1.2	0.00432					
		Итого по расценке					69.76		2.41		55.00
		ФОТ							1.57		49.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1.52		48.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0.80		25.00
		Всего по позиции							4.73		128.00
36	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (станция - лебедка)		100 м		0.02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						42.21	1.2	1.01	30.92
		2 ЭМ						1.81	1.2	0.04	10.69
		3 в т.ч. ОТм						0.26	1.2	0.01	30.92
		4 М						11.27		0.23	7.64
		ЗТ	чел.-ч	4.49		0.0898					2.00
		ЗТм	чел.-ч	0.02	1.2	0.00048					
		Итого по расценке						55.29		1.28	33.00
		ФОТ								1.02	31.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0.99		30.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0.52		16.00
		Всего по позиции							2.79		79.00
37	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (станция - ограничитель скорости, вводное устройство)		100 м		0.045					
		Объем=0,025+0,02									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						50.67	1.2	2.74	30.92
		2 ЭМ						3.62	1.2	0.20	10.69
		3 в т.ч. ОТм						0.50	1.2	0.03	30.92
		4 М						14.48		0.65	7.64
		ЗТ	чел.-ч	5.39		0.24255					5.00
		ЗТм	чел.-ч	0.04	1.2	0.00216					
		Итого по расценке						68.77		3.59	92.00
		ФОТ								2.77	86.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2.69		83.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1.41		44.00
		Всего по позиции							7.69		219.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ФЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (станция - вводное устройство, лебедка)	100 м			0.28					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					17.20	1.2	5.78	30.92	179.00
		2 ЭМ					1.81	1.2	0.61	10.69	7.00
		3 в т.ч. ОТм					0.26	1.2	0.09	30.92	3.00
		4 М					8.31		2.33	7.64	18.00
		ЗТ	чел.-ч	1.83		0.5124					
		ЗТм	чел.-ч	0.02	1.2	0.00672					
		Итого по расценке					27.32		8.72		204.00
		ФОТ							5.87		182.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5.69		177.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2.99		93.00
		Всего по позиции							17.40		474.00
39	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м			0.07					
		1 ОТ					75.19		5.26	30.92	163.00
		2 ЭМ					0.31		0.02	10.69	
		3 в т.ч. ОТм					0.14		0.01	30.92	
		ЗТ	чел.-ч	9.64		0.6748					
		ЗТм	чел.-ч	0.01		0.0007					
		Итого по расценке					75.50		5.28		163.00
		ФОТ							5.27		163.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			4.80		148.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			2.53		78.00
		Всего по позиции							12.61		389.00
40	ФЕРм08-02-403-04	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям	100 м			0.07					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					142.88	1.2	12.00	30.92	371.00
		2 ЭМ					2.97	1.2	0.25	10.69	3.00
		3 в т.ч. ОТм					0.39	1.2	0.03	30.92	1.00
		4 М					33.54		2.35	7.64	18.00
		ЗТ	чел.-ч	15.2		1.064					
		ЗТм	чел.-ч	0.03	1.2	0.00252					
		Итого по расценке					179.39		14.60		392.00
		ФОТ							12.03		372.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			11.67		361.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6.14		190.00
		Всего по позиции							32.41		943.00
41	ФССЦ-21.2.03.03-0101	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3x1,5	1000 м			0.007	7,601.28		53.21	7.64	407.00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							53.21		407.00
42	ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт			0.02					
		1 ОТ					49.30		0.99	30.92	31.00
		2 ЭМ					0.94		0.02	10.69	
		3 в т.ч. ОТм					0.41		0.01	30.92	
		ЗТ	чел.-ч	6.32		0.1264					
		ЗТм	чел.-ч	0.03		0.0006					
		Итого по расценке					50.24		1.01		31.00
		ФОТ							1.00		31.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			0.91		28.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0.48		15.00
		Всего по позиции							2.40		74.00
43	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт			0.02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					676.94	1.2	16.25	30.92	502.00
		2 ЭМ					18.11	1.2	0.43	10.69	5.00
		3 в т.ч. ОТм					2.51	1.2	0.06	30.92	2.00
		4 М					411.88		8.24	7.64	63.00
		ЗТ	чел.-ч	68.24		1.3648					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.2	0.0048					
		Итого по расценке					1,106.93		24.92		570.00
		ФОТ							16.31		504.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			15.82		489.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8.32		257.00
		Всего по позиции							49.06		1,316.00
44	ФССЦ-20.3.03.03-0093	Светильники НББ 01-60	шт			2	44.28		88.56	7.64	677.00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							88.56		677.00
45	ФССЦ-20.3.02.12-0007	Лампы энергосберегающие 11W/3U E27	шт			2	14.57		29.14	7.64	223.00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							29.14		223.00
46	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт			0.01					
		1 ОТ					45.55		0.46	30.92	14.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	5.84		0.0584					
		Итого по расценке					45.55		0.46		14.00
		ФОТ							0.46		14.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			0.42		13.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0.22		7.00
		Всего по позиции							1.10		34.00
47	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке		100 шт		0.01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					313.47	1.2	3.76	30.92	116.00
		2 ЭМ					4.77	1.2	0.06	10.69	1.00
		3 в т.ч. ОТм					0.64	1.2	0.01	30.92	
		4 М					105.83		1.06	7.64	8.00
		ЗТ	чел.-ч	31.6		0.316					
		ЗТм	чел.-ч	0.05	1.2	0.0006					
		Итого по расценке					424.07		4.88		125.00
		ФОТ							3.77		116.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3.66		113.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1.92		59.00
		Всего по позиции							10.46		297.00
48	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки		10 шт		0.1	68.00		6.80	7.64	52.00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							6.80		52.00
49	ФЕРп67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток		100 шт		0.01					
		1 ОТ					45.55		0.46	30.92	14.00
		ЗТ	чел.-ч	5.84		0.0584					
		Итого по расценке					45.55		0.46		14.00
		ФОТ							0.46		14.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			0.42		13.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0.22		7.00
		Всего по позиции							1.10		34.00
50	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке		100 шт		0.01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					342.84	1.2	4.11	30.92	127.00
		2 ЭМ					4.77	1.2	0.06	10.69	1.00
		3 в т.ч. ОТм					0.64	1.2	0.01	30.92	
		4 М					106.42		1.06	7.64	8.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	34.56		0.3456					
		ЗТм	чел.-ч	0.05	1.2	0.0006					
		Итого по расценке					454.03		5.23		136.00
		ФОТ							4.12		127.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4.00		123.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2.10		65.00
		Всего по позиции							11.33		324.00
51	ФССЦ-20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт			0.01	899.00		8.99	7.64	69.00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							8.99		69.00
Шахта лифта											
52	ФЕРм08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, (подвесной кабель по шахте)	100 м			0.244					
		Объем=24,4/2*100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					388.03	1.2	113.62	30.92	3,513.00
		2 ЭМ					52.26	1.2	15.30	10.69	164.00
		3 в т.ч. ОТм					5.02	1.2	1.47	30.92	45.00
		4 М					189.82		46.32	7.64	354.00
		ЗТ	чел.-ч	41.28		10.07232					
		ЗТм	чел.-ч	0.4	1.2	0.11712					
		Итого по расценке					630.11		175.24		4,031.00
		ФОТ							115.09		3,558.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			111.64		3,451.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			58.70		1,815.00
		Всего по позиции							345.58		9,297.00
53	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м			0.732					
		Объем=24,4*3/100									
		1 ОТ					75.19		55.04	30.92	1,702.00
		2 ЭМ					0.31		0.23	10.69	2.00
		3 в т.ч. ОТм					0.14		0.10	30.92	3.00
		ЗТ	чел.-ч	9.64		7.05648					
		ЗТм	чел.-ч	0.01		0.00732					
		Итого по расценке					75.50		55.27		1,704.00
		ФОТ							55.14		1,705.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			50.18		1,552.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			26.47		818.00
		Всего по позиции							131.92		4,074.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	ФЕРмр01-01-035-10	Заготовка жгута (до 10 жил)	м			24.4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					4.23	1.2	123.85	30.92	3,829.00
		4 М					0.13		3.17	7.64	24.00
		ЗТ	чел.-ч	0.44		10.736					
		Итого по расценке					4.36		127.02		3,853.00
		ФОТ							123.85		3,829.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			111.47		3,446.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			56.97		1,761.00
		Всего по позиции							295.46		9,060.00
55	ФЕРм08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, (шлейф)	100 м			0.488					
		Объем=24,4*2/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					388.03	1.2	227.23	30.92	7,026.00
		2 ЭМ					52.26	1.2	30.60	10.69	327.00
		3 в т.ч. ОТм					5.02	1.2	2.94	30.92	91.00
		4 М					189.82		92.63	7.64	708.00
		ЗТ	чел.-ч	41.28		20.14464					
		ЗТм	чел.-ч	0.4	1.2	0.23424					
		Итого по расценке					630.11		350.46		8,061.00
		ФОТ							230.17		7,117.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			223.26		6,903.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			117.39		3,630.00
		Всего по позиции							691.11		18,594.00
56	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м			0.21					
		1 ОТ					75.19		15.79	30.92	488.00
		2 ЭМ					0.31		0.07	10.69	1.00
		3 в т.ч. ОТм					0.14		0.03	30.92	1.00
		ЗТ	чел.-ч	9.64		2.0244					
		ЗТм	чел.-ч	0.01		0.0021					
		Итого по расценке					75.50		15.86		489.00
		ФОТ							15.82		489.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			14.40		445.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			7.59		235.00
		Всего по позиции							37.85		1,169.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	ФЕРм08-02-405-01	Монтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 Объем=(2*8+5*1)/100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			0.21					
		1 ОТ					288.02	1.2	72.58	30.92	2,244.00
		2 ЭМ					68.98	1.2	17.38	10.69	186.00
		3 в т.ч. ОТм					4.02	1.2	1.01	30.92	31.00
		4 М					73.70		15.48	7.64	118.00
		ЗТ	чел.-ч	30.64		6.4344					
		ЗТм	чел.-ч	0.32	1.2	0.08064					
		Итого по расценке					430.70		105.44		2,548.00
		ФОТ							73.59		2,275.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			71.38		2,207.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			37.53		1,160.00
		Всего по позиции							214.35		5,915.00
58	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (демонтаж) Объем=(24,4+0,85*8+10)/100 Демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	100 м			0.412					
		1 ОТ					155.10	0.36	23.00	30.92	711.00
		2 ЭМ					54.28	0.36	8.05	10.69	86.00
		3 в т.ч. ОТм					4.27	0.36	0.63	30.92	19.00
		4 М					508.92	0	0.00	7.64	
		ЗТ	чел.-ч	16.5	0.3	2.0394					
		ЗТм	чел.-ч	0.34	0.36	0.0504288					
		Итого по расценке					718.30		31.05		797.00
		ФОТ							23.63		730.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			22.92		708.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			12.05		372.00
		Всего по позиции							66.02		1,877.00
59	ФЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям Объем=(24,4+0,85*8+10)/100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			0.412					
		1 ОТ					302.30	1.2	149.46	30.92	4,621.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					5.43	1.2	2.68	10.69	29.00
		3 в т.ч. ОТм					0.76	1.2	0.38	30.92	12.00
		4 М					185.57		76.45	7.64	584.00
		ЗТ	чел.-ч	32.16		13.24992					
		ЗТм	чел.-ч	0.06	1.2	0.029664					
		Итого по расценке					493.30		228.59		5,234.00
		ФОТ							149.84		4,633.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			145.34		4,494.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			76.42		2,363.00
		Всего по позиции							450.35		12,091.00
60	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток					100 шт				0.01
		1 ОТ					45.55		0.46	30.92	14.00
		ЗТ	чел.-ч	5.84		0.0584					
		Итого по расценке					45.55		0.46		14.00
		ФОТ							0.46		14.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			0.42		13.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0.22		7.00
		Всего по позиции							1.10		34.00
61	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке					100 шт				0.01
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					313.47	1.2	3.76	30.92	116.00
		2 ЭМ					4.77	1.2	0.06	10.69	1.00
		3 в т.ч. ОТм					0.64	1.2	0.01	30.92	
		4 М					105.83		1.06	7.64	8.00
		ЗТ	чел.-ч	31.6		0.316					
		ЗТм	чел.-ч	0.05	1.2	0.0006					
		Итого по расценке					424.07		4.88		125.00
		ФОТ							3.77		116.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3.66		113.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1.92		59.00
		Всего по позиции							10.46		297.00
62	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (Электротехнические установки на других объектах)					10 шт		0.1	68.00	6.80 7.64 52.00
		Всего по позиции							6.80		52.00
63	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток					100 шт				0.01
		1 ОТ					45.55		0.46	30.92	14.00
		ЗТ	чел.-ч	5.84		0.0584					
		Итого по расценке					45.55		0.46		14.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							0.46		14.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			0.42		13.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0.22		7.00
		Всего по позиции							1.10		34.00
64	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке		100 шт		0.01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						342.84	1.2	4.11	30.92	127.00
	2 ЭМ						4.77	1.2	0.06	10.69	1.00
	3 в т.ч. ОТм						0.64	1.2	0.01	30.92	
	4 М						106.42		1.06	7.64	8.00
	ЗТ		чел.-ч	34.56		0.3456					
	ЗТм		чел.-ч	0.05	1.2	0.0006					
		Итого по расценке					454.03		5.23		136.00
		ФОТ							4.12		127.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4.00		123.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2.10		65.00
		Всего по позиции							11.33		324.00
65	ФССЦ-20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением		100 шт		0.01	899.00		8.99	7.64	69.00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							8.99		69.00
Освещение шахты											
66	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля		100 м		0.633					
		Объем=0,339+0,294									
	1 ОТ						75.19		47.60	30.92	1,472.00
	2 ЭМ						0.31		0.20	10.69	2.00
	3 в т.ч. ОТм						0.14		0.09	30.92	3.00
	ЗТ		чел.-ч	9.64		6.10212					
	ЗТм		чел.-ч	0.01		0.00633					
		Итого по расценке					75.50		47.80		1,474.00
		ФОТ							47.69		1,475.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			43.40		1,342.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			22.89		708.00
		Всего по позиции							114.09		3,524.00
67	ФЕРм08-02-403-04	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям		100 м		0.633					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						142.88	1.2	108.53	30.92	3,356.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					2.97	1.2	2.26	10.69	24.00
		3 в т.ч. ОТм					0.39	1.2	0.30	30.92	9.00
		4 М					33.54		21.23	7.64	162.00
		ЗТ	чел.-ч	15.2		9.6216					
		ЗТм	чел.-ч	0.03	1.2	0.022788					
		Итого по расценке					179.39		132.02		3,542.00
		ФОТ							108.83		3,365.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			105.57		3,264.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			55.50		1,716.00
		Всего по позиции							293.09		8,522.00
68	ФССЦ-21.2.03.03-0101	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5					1000 м		0.0339	7,601.28	257.68 7.64 1,969.00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							257.68		1,969.00
69	ФССЦ-21.2.03.03-0101прим.	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5 (ПВСнг-LS 3х2,5)					1000 м		0.0294	7,601.28	223.48 7.64 1,707.00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							223.48		1,707.00
70	ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания					100 шт		0.09		
		1 ОТ						49.30	4.44	30.92	137.00
		2 ЭМ						0.94	0.08	10.69	1.00
		3 в т.ч. ОТм						0.41	0.04	30.92	1.00
		ЗТ	чел.-ч	6.32		0.5688					
		ЗТм	чел.-ч	0.03		0.0027					
		Итого по расценке					50.24		4.52		138.00
		ФОТ							4.48		138.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			4.08		126.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			2.15		66.00
		Всего по позиции							10.75		330.00
71	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения					100 шт		0.09		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						676.94	1.2	73.11	30.92 2,261.00
		2 ЭМ						18.11	1.2	1.96	10.69 21.00
		3 в т.ч. ОТм						2.51	1.2	0.27	30.92 8.00
		4 М						411.88		37.07	7.64 283.00
		ЗТ	чел.-ч	68.24		6.1416					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.2	0.0216					
		Итого по расценке					1,106.93		112.14		2,565.00
		ФОТ							73.38		2,269.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			71.18		2,201.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			37.42		1,157.00
		Всего по позиции							220.74		5,923.00
72	ФССЦ-20.3.03.03-0093	Светильники НББ 01-60 (Электротехнические установки на других объектах)	шт			9	44.28		398.52	7.64	3,045.00
		Всего по позиции							398.52		3,045.00
73	ФССЦ-20.3.02.12-0007	Лампы энергосберегающие 11W/3U E27 (Электротехнические установки на других объектах)	шт			9	14.57		131.13	7.64	1,002.00
		Всего по позиции							131.13		1,002.00
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							2,768.87		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1,150.95		
		Эксплуатация машин							84.39		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							8.27		
		Материалы							1,533.53		
		Строительные работы							447.32		
		в том числе:									
		оплата труда							186.03		
		эксплуатация машин и механизмов							1.53		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0.61		
		материалы							0.32		
		накладные расходы							169.86		
		сметная прибыль							89.58		
		Монтажные работы							4,005.55		
		в том числе:									
		оплата труда							964.92		
		эксплуатация машин и механизмов							82.86		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7.66		
		материалы							1,533.21		
		накладные расходы							934.75		
		сметная прибыль							489.81		
		Итого ФОТ (справочно)							1,159.22		
		Итого накладные расходы (справочно)							1,104.61		
		Итого сметная прибыль (справочно)							579.39		
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы							4,452.87		
Раздел 3. Строительные работы											
74	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков в готовых проемах (люк) Объем=0,83*0,83	м2				0.6889				
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					23.81	0.84	13.78	30.92	426.00
		2 ЭМ					14.41	0.84	8.34	10.69	89.00
		3 в т.ч. ОТм					1.97	0.84	1.14	30.92	35.00
		4 М					25.72	0	0.00	7.64	
П,Н	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0	0	0					
Н	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	2.4	0.84	1.3888224					
		ЗТм	чел.-ч	0.17	0.84	0.0983749					
		Итого по расценке					63.94		22.12		515.00
		ФОТ							14.92		461.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			13.88		429.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			9.25		286.00
		Всего по позиции							45.25		1,230.00
75	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (противопожарного люка)	м2				0.6889				
		Объем=0,83*0,83									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					21.13	1.38	20.09	30.92	621.00
		2 ЭМ					7.06	1.5	7.30	10.69	78.00
		3 в т.ч. ОТм					0.23	1.2	0.19	30.92	6.00
		4 М					60.65		41.78	7.64	319.00
П,Н	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	2.07	1.38	1.9679117					
		ЗТм	чел.-ч	0.02	1.2	0.0165336					
		Итого по расценке					88.84		69.17		1,018.00
		ФОТ							20.28		627.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0.9	83.7			16.97		525.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0.85	52.7			10.69		330.00
		Всего по позиции							96.83		1,873.00
76	ТЦ_11.3.01.02_66_66060293_12_01.06.2022_02	Люк металлический противопожарный	шт.				1	14,195.83	1.02	1,895.29	7.64
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=17035,00/1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
		Всего по позиции							1,895.29		14,480.00	
77	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков в готовых проемах (дверь МП) Объем=1,8*0,9	м2			1.62						
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ					23.81	0.84	32.40	30.92	1,002.00	
		2 ЭМ					14.41	0.84	19.61	10.69	210.00	
		3 в т.ч. ОТм					1.97	0.84	2.68	30.92	83.00	
		4 М					25.72	0	0.00	7.64		
П,Н	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0	0	0						
Н	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1	0	0						
		ЗТ	чел.-ч	2.4	0.84	3.26592						
		ЗТм	чел.-ч	0.17	0.84	0.231336						
		Итого по расценке					63.94		52.01		1,212.00	
		ФОТ							35.08		1,085.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			32.62		1,009.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			21.75		673.00	
		Всего по позиции							106.38		2,894.00	
78	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих Объем=1,8*0,9	м2			1.62						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ					21.13	1.38	47.24	30.92	1,461.00	
		2 ЭМ					7.06	1.5	17.16	10.69	183.00	
		3 в т.ч. ОТм					0.23	1.2	0.45	30.92	14.00	
		4 М					60.65		98.25	7.64	751.00	
П,Н	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	шт	0		0						
		ЗТ	чел.-ч	2.07	1.38	4.627692						
		ЗТм	чел.-ч	0.02	1.2	0.03888						
		Итого по расценке					88.84		162.65		2,395.00	
		ФОТ							47.69		1,475.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0.9	83.7			39.92		1,235.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0.85	52.7			25.13		777.00
		Всего по позиции							227.70		4,407.00
79	ТЦ_11.2.02.03_66_66060293_12_01.06.2022_02	Дверь металлическая противопожарная	шт.			1	18,425.00	1.02	2,459.95	7.64	18,794.00
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=22110,00/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							2,459.95		18,794.00
80	ФЕРп61-26-1	Перетирка штукатурки потолков	100 м2			0.1003					
		Объем=2,85*3,52/100									
		1 ОТ					209.09		20.97	30.92	648.00
		2 ЭМ					3.13		0.31	10.69	3.00
		3 в т.ч. ОТм					1.35		0.14	30.92	4.00
		4 М					17.63		1.77	7.64	14.00
		ЗТ	чел.-ч	24.2		2.42726					
		ЗТм	чел.-ч	0.1		0.01003					
		Итого по расценке					229.85		23.05		665.00
		ФОТ							21.11		652.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			18.79		580.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			9.29		287.00
		Всего по позиции							51.13		1,532.00
81	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2			0.1003					
		Объем=2,85*3,52/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					138.14	1.38	19.12	30.92	591.00
		2 ЭМ					6.22	1.5	0.94	10.69	10.00
		3 в т.ч. ОТм					1.18	1.2	0.14	30.92	4.00
		4 М					47.69		4.78	7.64	37.00
Н	14.3.02.01	Краска водоземлюсионная	т	0.052		0.0052156					
		ЗТ	чел.-ч	15.4	1.38	2.1315756					
		ЗТм	чел.-ч	0.1	1.2	0.012036					
		Итого по расценке					192.05		24.84		638.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							19.26		595.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0.9	90			17.33		536.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0.85	41.65			8.02		248.00
		Всего по позиции							50.19		1,422.00
82	ФССЦ-14.3.02.01-0382	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-205, потолочная (Строительные металлические конструкции)	т			0.0052	11,210.68		58.30	7.64	445.00
		Всего по позиции							58.30		445.00
83	ФЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2			0.0934					
		Объем=(10,03-0,83*0,83)/100									
		1 ОТ					948.54		88.59	30.92	2,739.00
		2 ЭМ					1,052.17		98.27	10.69	1,051.00
		3 в т.ч. ОТм					24.30		2.27	30.92	70.00
H	999-9900	Строительный мусор	т	33		3.0822					
		ЗТ	чел.-ч	111.2		10.38608					
		ЗТм	чел.-ч	1.8		0.16812					
		Итого по расценке					2,000.71		186.86		3,790.00
		ФОТ							90.86		2,809.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			80.87		2,500.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			44.52		1,376.00
		Всего по позиции							312.25		7,666.00
84	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (пол машинного отделения)	100 м2			0.0934					
		Объем=(10,03-0,83*0,83)/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					282.66	1.38	36.43	30.92	1,126.00
		2 ЭМ					43.61	1.5	6.11	10.69	65.00
		3 в т.ч. ОТм					17.15	1.2	1.92	30.92	59.00
		4 М					8.54		0.80	7.64	6.00
H	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2.04		0.190536					
		ЗТ	чел.-ч	35.6	1.38	4.5885552					
		ЗТм	чел.-ч	1.27	1.2	0.1423416					
		Итого по расценке					334.81		43.34		1,197.00
		ФОТ							38.35		1,185.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0.9	100.8			38.66		1,194.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0.85	55.25			21.19		655.00
		Всего по позиции							103.19		3,046.00
85	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3			0.1905	600.00		114.30	7.64	873.00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							114.30		873.00
86	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм) до 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2			0.0934					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					3.49	8.28	2.70	30.92	83.00
		2 ЭМ					7.56	9	6.35	10.69	68.00
		3 в т.ч. ОТм					2.84	7.2	1.91	30.92	59.00
H	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0.51	6	0.285804					
		ЗТ	чел.-ч	0.44	8.28	0.3402749					
		ЗТм	чел.-ч	0.21	7.2	0.1412208					
		Итого по расценке					11.05		9.05		151.00
		ФОТ							4.61		142.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0.9	100.8			4.65		143.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0.85	55.25			2.55		78.00
		Всего по позиции							16.25		372.00
87	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3			0.2858	600.00		171.48	7.64	1,310.00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							171.48		1,310.00
88	ФЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску, прим. (пол) Объем=(10,03-0,83*0,83)/100	100 м2			0.0934					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					167.81	1.38	21.63	30.92	669.00
		2 ЭМ					3.60	1.5	0.50	10.69	5.00
		3 в т.ч. ОТм					0.72	1.2	0.08	30.92	2.00
		4 М					72.76		6.80	7.64	52.00
Н	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.0267		0.0024938					
Н	14.5.05.01	Олифы комбинированные	т	0.0103		0.000962					
		ЗТ	чел.-ч	19.2	1.38	2.4747264					
		ЗТм	чел.-ч	0.06	1.2	0.0067248					
		Итого по расценке					244.17		28.93		726.00
		ФОТ							21.71		671.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0.9	90			19.54		604.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0.85	41.65			9.04		279.00
		Всего по позиции							57.51		1,609.00
89	ФССЦ-14.4.04.08-0011	Эмаль для пола ПФ-266	т			0.0025	12,584.67		31.46	7.64	240.00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							31.46		240.00
90	ФССЦ-14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т			0.001	20,775.00		20.78	7.64	159.00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							20.78		159.00
91	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки стен (70% от объема)	100 м2			0.2259					
		Объем=((3,52*2*2,76+2,85*2*2,76-1,87*0,9-1,1*1,1)*0,7)/100									
		1 ОТ					209.09		47.23	30.92	1,460.00
		2 ЭМ					3.13		0.71	10.69	8.00
		3 в т.ч. ОТм					1.35		0.30	30.92	9.00
		4 М					17.63		3.98	7.64	30.00
		ЗТ	чел.-ч	24.2		5.46678					
		ЗТм	чел.-ч	0.1		0.02259					
		Итого по расценке					229.85		51.92		1,498.00
		ФОТ							47.53		1,469.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			42.30		1,307.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			20.91		646.00
		Всего по позиции							115.13		3,451.00
92	ФЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (30% от объема)	100 м2			0.0968					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем= $((3,52*2*2,76+2,85*2*2,76-1,87*0,9-1,1*1,1)*0,3)/100$									
		1 ОТ					1,799.20		174.16	30.92	5,385.00
		2 ЭМ					20.94		2.03	10.69	22.00
		3 в т.ч. ОТм					9.05		0.88	30.92	27.00
		4 М					1,123.73		108.78	7.64	831.00
H	999-9900	Строительный мусор	m	3.38		0.327184					
		ЗТ	чел.-ч	203.07		19.657176					
		ЗТм	чел.-ч	0.67		0.064856					
		Итого по расценке					2,943.87		284.97		6,238.00
		ФОТ							175.04		5,412.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			155.79		4,817.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			77.02		2,381.00
		Всего по позиции							517.78		13,436.00
93	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2			0.3227					
		Объем= $((3,52*2*2,76+2,85*2*2,76-1,87*0,9-1,1*1,1))/100$									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					123.79	1.38	55.13	30.92	1,705.00
		2 ЭМ					5.57	1.5	2.70	10.69	29.00
		3 в т.ч. ОТм					1.07	1.2	0.41	30.92	13.00
		4 М					43.35		13.99	7.64	107.00
H	14.3.02.01	Краска водоземлюсионная	m	0.052		0.0167804					
		ЗТ	чел.-ч	13.8	1.38	6.1454988					
		ЗТм	чел.-ч	0.09	1.2	0.0348516					
		Итого по расценке					172.71		71.82		1,841.00
		ФОТ							55.54		1,718.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0.9	90			49.99		1,546.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0.85	41.65			23.13		716.00
		Всего по позиции							144.94		4,103.00
94	ФССЦ-14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224	т			0.0168	11,492.65		193.08	7.64	1,475.00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							193.08		1,475.00
95	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2			0.007					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					3,436.05		24.05	30.92	744.00
		2 ЭМ					36.26		0.25	10.69	3.00
		3 в т.ч. ОТм					15.66		0.11	30.92	3.00
		4 М					2,279.65		15.96	7.64	122.00
Н	999-9900	Строительный мусор	т	8.1		0.0567					
		ЗТ	чел.-ч	383.06		2.68142					
		ЗТм	чел.-ч	1.16		0.00812					
		Итого по расценке					5,751.96		40.26		869.00
		ФОТ							24.16		747.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			21.50		665.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			10.63		329.00
		Всего по позиции							72.39		1,863.00
96	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2			0.0542					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					98.35	1.38	7.36	30.92	228.00
		2 ЭМ					2.28	1.5	0.19	10.69	2.00
		3 в т.ч. ОТм					0.49	1.2	0.03	30.92	1.00
		4 М					104.50		5.66	7.64	43.00
Н	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.0273		0.0014797					
		ЗТ	чел.-ч	11.1	1.38	0.8302356					
		ЗТм	чел.-ч	0.04	1.2	0.0026016					
		Итого по расценке					205.13		13.21		273.00
		ФОТ							7.39		229.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0.9	90			6.65		206.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0.85	41.65			3.08		95.00
		Всего по позиции							22.94		574.00
97	ФССЦ-14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая (Строительные металлические конструкции)	т			0.0015	14,312.87		21.47	7.64	164.00
		Всего по позиции							21.47		164.00
98	ФЕР46-03-009-06	Пробивка в стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт			0.09					
		1 ОТ					466.62		42.00	30.92	1,299.00
		2 ЭМ					713.60		64.22	10.69	687.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	50.83		4.5747					
		Итого по расценке					1,180.22		106.22		1,986.00
		ФОТ							42.00		1,299.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			43.26		1,338.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			24.78		766.00
		Всего по позиции							174.26		4,090.00
99	ФЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных (прямоки)	100 м2			0.0277					
		Объем=1,74*1,59/100									
		1 ОТ					948.54		26.27	30.92	812.00
		2 ЭМ					1,052.17		29.15	10.69	312.00
		3 в т.ч. ОТм					24.30		0.67	30.92	21.00
H	999-9900	Строительный мусор	m	33		0.9141					
		ЗТ	чел.-ч	111.2		3.08024					
		ЗТм	чел.-ч	1.8		0.04986					
		Итого по расценке					2,000.71		55.42		1,124.00
		ФОТ							26.94		833.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			23.98		741.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			13.20		408.00
		Всего по позиции							92.60		2,273.00
100	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов (прямоки)	м3			0.19					
		1 ОТ					73.27		13.92	30.92	430.00
		2 ЭМ					147.31		27.99	10.69	299.00
H	999-9900	Строительный мусор	m	2.4		0.456					
		ЗТ	чел.-ч	8.27		1.5713					
		Итого по расценке					220.58		41.91		729.00
		ФОТ							13.92		430.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			14.34		443.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			8.21		254.00
		Всего по позиции							64.46		1,426.00
101	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (прямоки)	100 м2			0.0277					
		Объем=1,74*1,59/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					282.66	1.38	10.80	30.92	334.00
		2 ЭМ					43.61	1.5	1.81	10.69	19.00
		3 в т.ч. ОТм					17.15	1.2	0.57	30.92	18.00
		4 М					8.54		0.24	7.64	2.00
Н	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2.04		0.056508					
		ЗТ	чел.-ч	35.6	1.38	1.3608456					
		ЗТм	чел.-ч	1.27	1.2	0.0422148					
		Итого по расценке					334.81		12.85		355.00
		ФОТ							11.37		352.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0.9	100.8			11.46		355.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0.85	55.25			6.28		194.00
		Всего по позиции							30.59		904.00
102	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3			0.0565	600.00		33.90	7.64	259.00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							33.90		259.00
103	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм) до 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2			0.0277					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					3.49	8.28	0.80	30.92	25.00
		2 ЭМ					7.56	9	1.88	10.69	20.00
		3 в т.ч. ОТм					2.84	7.2	0.57	30.92	18.00
Н	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0.51	6	0.084762					
		ЗТ	чел.-ч	0.44	8.28	0.1009166					
		ЗТм	чел.-ч	0.21	7.2	0.0418824					
		Итого по расценке					11.05		2.68		45.00
		ФОТ							1.37		43.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0.9	100.8			1.38		43.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0.85	55.25			0.76		24.00
		Всего по позиции							4.82		112.00
104	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3			0.0848	600.00		50.88	7.64	389.00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							50.88		389.00
105	ФЕР09-06-001-04	Монтаж: конструкций стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей (ограждение на крыше кабины)	т			0.03					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					242.70	1.38	10.05	30.92	311.00
		2 ЭМ					109.77	1.5	4.94	10.69	53.00
		3 в т.ч. ОТм					8.54	1.2	0.31	30.92	10.00
		4 М					49.46		1.48	7.64	11.00
Н	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0.03					
		ЗТ	чел.-ч	30	1.38	1.242					
		ЗТм	чел.-ч	0.69	1.2	0.02484					
		Итого по расценке					401.93		16.47		375.00
		ФОТ							10.36		321.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0.9	83.7			8.67		269.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0.85	52.7			5.46		169.00
		Всего по позиции							30.60		813.00
106	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (демонтаж обрамлений дверей шахты)	т			0.172					
		ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					397.50	0.84	57.43	30.92	1,776.00
		2 ЭМ					112.75	0.84	16.29	10.69	174.00
		3 в т.ч. ОТм					3.82	0.84	0.55	30.92	17.00
		4 М					81.96	0	0.00	7.64	
Н	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	46.6	0.84	6.732768					
		ЗТм	чел.-ч	0.31	0.84	0.0447888					
		Итого по расценке					592.21		73.72		1,950.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							57.98		1,793.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			53.92		1,667.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			35.95		1,112.00
		Всего по позиции							163.59		4,729.00
107	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (монтаж обрамлений дверей шахты)	т			0.172					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					397.50	1.38	94.35	30.92	2,917.00
		2 ЭМ					112.75	1.5	29.09	10.69	311.00
		3 в т.ч. ОТм					3.82	1.2	0.79	30.92	24.00
		4 М					81.96		14.10	7.64	108.00
Н	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0.172					
		ЗТ	чел.-ч	46.6	1.38	11.060976					
		ЗТм	чел.-ч	0.31	1.2	0.063984					
		Итого по расценке					592.21		137.54		3,336.00
		ФОТ							95.14		2,941.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0.9	83.7			79.63		2,462.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0.85	52.7			50.14		1,550.00
		Всего по позиции							267.31		7,348.00
108	ФССЦ-07.2.07.13-0011	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п. (обрамления дверей шахты)	т			0.172	9,266.73		1,593.88	7.64	12,177.00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							1,593.88		12,177.00
109	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (монтаж пластин на пороги)	т			0.02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					397.50	1.38	10.97	30.92	339.00
		2 ЭМ					112.75	1.5	3.38	10.69	36.00
		3 в т.ч. ОТм					3.82	1.2	0.09	30.92	3.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					81.96		1.64	7.64	13.00
Н	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0.02					
		ЗТ	чел.-ч	46.6	1.38	1.28616					
		ЗТм	чел.-ч	0.31	1.2	0.00744					
		Итого по расценке					592.21		15.99		388.00
		ФОТ							11.06		342.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0.9	83.7			9.26		286.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0.85	52.7			5.83		180.00
		Всего по позиции							31.08		854.00
110	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т (пластины на пороги) (Строительные металлические конструкции)	т			0.02	10,508.00		210.16	7.64	1,606.00
		Всего по позиции							210.16		1,606.00
111	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (монтаж межпортальных пластин)	т			0.152					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					397.50	1.38	83.38	30.92	2,578.00
		2 ЭМ					112.75	1.5	25.71	10.69	275.00
		3 в т.ч. ОТм					3.82	1.2	0.70	30.92	22.00
		4 М					81.96		12.46	7.64	95.00
Н	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0.152					
		ЗТ	чел.-ч	46.6	1.38	9.774816					
		ЗТм	чел.-ч	0.31	1.2	0.056544					
		Итого по расценке					592.21		121.55		2,948.00
		ФОТ							84.08		2,600.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0.9	83.7			70.37		2,176.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0.85	52.7			44.31		1,370.00
		Всего по позиции							236.23		6,494.00
112	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т (межпортальные пластины) (Строительные металлические конструкции)	т			0.152	10,508.00		1,597.22	7.64	12,203.00
		Всего по позиции							1,597.22		12,203.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	ФЕР46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий			1.98					
		1 ОТ					47.26		93.57	30.92	2,893.00
П,Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	5.54		10.9692					
		Итого по расценке					47.26		93.57		2,893.00
		ФОТ							93.57		2,893.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			96.38		2,980.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			55.21		1,707.00
		Всего по позиции							245.16		7,580.00
114	ФЕР46-03-013-58	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45	100 отверстий			-1.98					
		до глубины 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
		1 ОТ					1.79	10	-35.44	30.92	-1,096.00
П,Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0	10	0					
		ЗТ	чел.-ч	0.21	10	-4.158					
		Итого по расценке					1.79		-35.44		-1,096.00
		ФОТ							-35.44		-1,096.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-36.50		-1,129.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-20.91		-647.00
		Всего по позиции							-92.85		-2,872.00
115	ФЕР06-03-004-06	Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки	100 шт			1.98					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					156.70	1.38	428.17	30.92	13,239.00
		2 ЭМ					7.59	1.5	22.54	10.69	241.00
		3 в т.ч. ОТм					0.70	1.2	1.66	30.92	51.00
Н	01.7.15.02	Болты анкерные	т	100		198					
		ЗТ	чел.-ч	16.67	1.38	45.549108					
		ЗТм	чел.-ч	0.06	1.2	0.14256					
		Итого по расценке					164.29		450.71		13,480.00
		ФОТ							429.83		13,290.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0.9	91.8			394.58		12,200.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0.85	49.3			211.91		6,552.00
		Всего по позиции							1,057.20		32,232.00
116	ТЦ_01.7.15.01_66_54011440 62_01.06.2022_02	Анкер шпилька М12х100 (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Цена=134,78/1,2	шт			198	112.32	1.02	2,969.11	7.64	22,684.00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							2,969.11		22,684.00
117	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (лестница в приямок)	т			0.0132					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					271.66	1.38	4.95	30.92	153.00
		2 ЭМ					671.33	1.5	13.29	10.69	142.00
		3 в т.ч. ОТм					78.48	1.2	1.24	30.92	38.00
		4 М					88.49		1.17	7.64	9.00
П,Н	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
Н	07.2.05.01	Лестницы маршевые, ширина 6 мм	т	1		0.0132					
		ЗТ	чел.-ч	28.9	1.38	0.5264424					
		ЗТм	чел.-ч	5.83	1.2	0.0923472					
		Итого по расценке					1,031.48		19.41		304.00
		ФОТ							6.19		191.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0.9	83.7			5.18		160.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0.85	52.7			3.26		101.00
		Всего по позиции							27.85		565.00
118	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (очистка вручную поверхности стен шахты) Объем=(1,59*2*24,4+1,74*2*24,4-2,10*0,75*8)/100	100 м2			1.499					
		1 ОТ					162.24		243.20	30.92	7,520.00
		ЗТ	чел.-ч	20.8		31.1792					
		Итого по расценке					162.24		243.20		7,520.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							243.20		7,520.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			218.88		6,768.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			111.87		3,459.00
		Всего по позиции							573.95		17,747.00
119	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			4.9236	42.98		211.62	10.69	2,262.00
		Объем=0,08075+0,00665+3,0822+0,327184+0,0567+0,9141+0,456									
		Всего по позиции							211.62		2,262.00
120	ФССЦпг-03-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза			4.9236	16.37		80.60	10.69	862.00
		Всего по позиции							80.60		862.00
Итого по разделу 3 Строительные работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							14,153.48		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1,695.30		
		Эксплуатация машин							703.28		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							19.80		
		Материалы							11,754.90		
		Строительные работы							16,560.19		
		в том числе:									
		оплата труда							1,695.30		
		эксплуатация машин и механизмов							703.28		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							19.80		
		материалы							11,754.90		
		накладные расходы							1,554.25		
		сметная прибыль							852.46		
		Итого ФОТ (справочно)							1,715.10		
		Итого накладные расходы (справочно)							1,554.25		
		Итого сметная прибыль (справочно)							852.46		
		Итого по разделу 3 Строительные работы							16,560.19		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							7,324.35		
Раздел 4. Пусконаладочные работы											
121	ФЕРп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт			1					
		1 ОТ							6,945.15	30.92	214,744.00
		ЗТ	чел.-ч	528.47		528.47					
		Итого по расценке							6,945.15		214,744.00
		ФОТ							6,945.15		214,744.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			5,139.41		158,911.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			2,500.25		77,308.00
		Всего по позиции							14,584.81		450,963.00
122	ФЕРп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	остановка			-2					
		1 ОТ					136.28		-272.56	30.92	-8,428.00
		ЗТ	чел.-ч	10.37		-20.74					
		Итого по расценке					136.28		-272.56		-8,428.00
		ФОТ							-272.56		-8,428.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			-201.69		-6,237.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			-98.12		-3,034.00
		Всего по позиции							-572.37		-17,699.00
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							6,672.59		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							6,672.59		
		Прочие затраты							14,012.44		
		Пусконаладочные работы							14,012.44		
		в том числе:									
		оплата труда							6,672.59		
		накладные расходы							4,937.72		
		сметная прибыль							2,402.13		
		Итого ФОТ (справочно)							6,672.59		
		Итого накладные расходы (справочно)							4,937.72		
		Итого сметная прибыль (справочно)							2,402.13		
		Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы							14,012.44		
Раздел 5. Проведение полного ТО											
123	ФЕРмр01-05-001-01	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	лифт			1					
		1 ОТ					662.46		662.46	30.92	20,483.00
		4 М					19.87		19.87		20.00
		ЗТ	чел.-ч	46.31		46.31					
		Итого по расценке					682.33		682.33		20,503.00
		ФОТ							662.46		20,483.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			490.22		15,157.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			238.49		7,374.00
		Всего по позиции							1,411.04		43,034.00
124	ФЕРмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	остановка			6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					66.00		396.00	30.92	12,244.00
		4 М					1.98		11.88		12.00
		ЗТ	чел.-ч	4.68		28.08					
		Итого по расценке					67.98		407.88		12,256.00
		ФОТ							396.00		12,244.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			293.04		9,061.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			142.56		4,408.00
		Всего по позиции							843.48		25,725.00
125	ФЕРмр01-05-007-01	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт			1					
		1 ОТ					470.65		470.65	30.92	14,552.00
		4 М					14.12		14.12		14.00
		ЗТ	чел.-ч	27.8		27.8					
		Итого по расценке					484.77		484.77		14,566.00
		ФОТ							470.65		14,552.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			348.28		10,768.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			169.43		5,239.00
		Всего по позиции							1,002.48		30,573.00
		Итого по разделу 5 Проведение полного ТО :									
		Итого прямые затраты (справочно)							1,574.98		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1,529.11		
		Материалы							45.87		
		Прочие затраты							3,257.00		
		Пусконаладочные работы							3,257.00		
		в том числе:									
		оплата труда							1,529.11		
		материалы							45.87		
		накладные расходы							1,131.54		
		сметная прибыль							550.48		
		Итого ФОТ (справочно)							1,529.11		
		Итого накладные расходы (справочно)							1,131.54		
		Итого сметная прибыль (справочно)							550.48		
		Итого по разделу 5 Проведение полного ТО							3,257.00		
Раздел 6. Восстановление лифтовой диспетчерской связи											
126	ФЕРм11-03-001-01	Демонтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты)	шт			2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					5.16	1.2144	12.53	30.92	387.00
		4 М					1.09	1.012	2.21	7.64	17.00
		ЗТ	чел.-ч	0.52		1.04					
		Итого по расценке					6.25		14.74		404.00
		ФОТ							12.53		387.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			11.28		348.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			5.76		178.00
		Всего по позиции							31.78		930.00
127	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (лифтовой блок и модуль грозозащиты)	шт			2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					5.16	1.2	12.38	30.92	383.00
		4 М					1.09		2.18	7.64	17.00
		ЗТ	чел.-ч	0.52		1.04					
		Итого по расценке					6.25		14.56		400.00
		ФОТ							12.38		383.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			11.14		345.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			5.69		176.00
		Всего по позиции							31.39		921.00
128	ФЕРм10-04-101-07	Демонтаж громкоговорителя или звуковая колонка: в помещении (переговорное устройство крыши кабины)	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					18.14	0.36	6.53	30.92	202.00
		4 М					12.63	0	0.00	7.64	
		ЗТ	чел.-ч	2	0.3	0.6					
		Итого по расценке					30.77		6.53		202.00
		ФОТ							6.53		202.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			6.20		192.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			3.46		107.00
		Всего по позиции							16.19		501.00
129	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					18.14	1.2	21.77	30.92	673.00
		4 М					12.63		12.63	7.64	96.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	2		2					
		Итого по расценке					30.77		34.40		769.00
		ФОТ							21.77		673.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			20.68		639.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			11.54		357.00
		Всего по позиции							66.62		1,765.00
130	ФЕРмр01-01-035-14	Подсоединение проводов к: центральной распаячной коробке	коробка			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					15.78	1.2	18.94	30.92	586.00
		4 М					0.47		0.47	7.64	4.00
		ЗТ	чел.-ч	1.74		1.74					
		Итого по расценке					16.25		19.41		590.00
		ФОТ							18.94		586.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			17.05		527.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			8.71		270.00
		Всего по позиции							45.17		1,387.00
131	ФЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					8.08	1.2	9.70	30.92	300.00
		4 М					1.88		1.88	7.64	14.00
		ЗТ	чел.-ч	0.84		0.84					
		Итого по расценке					9.96		11.58		314.00
		ФОТ							9.70		300.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			8.73		270.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			4.46		138.00
		Всего по позиции							24.77		722.00
132	ФЕРм10-01-055-08	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной (демонтаж)	100 м			0.05					
		ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					131.36	0.36	2.36	30.92	73.00
		2 ЭМ					55.79	0.36	1.00	10.69	11.00
		3 в т.ч. ОТм					6.24	0.36	0.11	30.92	3.00
		4 М					812.49	0	0.00	7.64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	15.4	0.3	0.231					
		ЗТм	чел.-ч	0.62	0.36	0.01116					
		Итого по расценке					999.64		3.36		84.00
		ФОТ							2.47		76.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			2.22		68.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1.14		35.00
		Всего по позиции							6.72		187.00
133	ФЕРм10-01-055-08	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной		100 м		0.05					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					131.36	1.2	7.88	30.92	244.00
		2 ЭМ					55.79	1.2	3.35	10.69	36.00
		3 в т.ч. ОТм					6.24	1.2	0.37	30.92	11.00
		4 М					812.49		40.62	7.64	310.00
		ЗТ	чел.-ч	15.4		0.77					
		ЗТм	чел.-ч	0.62	1.2	0.0372					
		Итого по расценке					999.64		51.85		590.00
		ФОТ							8.25		255.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7.43		230.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3.80		117.00
		Всего по позиции							63.08		937.00
134	ФССЦ-21.1.04.01-1046	Кабель витая пара U/UTP 4x2x0,52, категория 5е		1000 м		0.005	1,150.19		5.75	7.64	44.00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							5.75		44.00
135	ФЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.		шт		3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					2.07	1.2	7.45	30.92	230.00
		4 М					0.04		0.12	7.64	1.00
		ЗТ	чел.-ч	0.22		0.66					
		Итого по расценке					2.11		7.57		231.00
		ФОТ							7.45		230.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			7.08		219.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			3.95		122.00
		Всего по позиции							18.60		572.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	ФЕРм10-02-042-05	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3	компл			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					426.36	1.2	511.63	30.92	15,820.00
		4 М					8.53		8.53	7.64	65.00
		ЗТ	чел.-ч	33		33					
		Итого по расценке					434.89		520.16		15,885.00
		ФОТ							511.63		15,820.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			460.47		14,238.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			235.35		7,277.00
		Всего по позиции							1,215.98		37,400.00
Итого по разделу 6 Восстановление лифтовой диспетчерской связи :											
		Итого прямые затраты (справочно)							689.91		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							611.17		
		Эксплуатация машин							4.35		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0.48		
		Материалы							74.39		
		Строительные работы							5.75		
		в том числе:									
		материалы							5.75		
		Монтажные работы							1,520.30		
		в том числе:									
		оплата труда							611.17		
		эксплуатация машин и механизмов							4.35		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0.48		
		материалы							68.64		
		накладные расходы							552.28		
		сметная прибыль							283.86		
		Итого ФОТ (справочно)							611.65		
		Итого накладные расходы (справочно)							552.28		
		Итого сметная прибыль (справочно)							283.86		
		Итого по разделу 6 Восстановление лифтовой диспетчерской связи							1,526.05		
Раздел 7. Оборудование											
137	ТЦ_101_66_6658292709_01.06.2022_01	Лифт пассажирский г/п400кг на 8 остановок с системой управления на микропроцессорном устройстве (Оборудование) Цена=1900000,00/1,2	шт.			1	1,583,333.33	1.012	285,112.63	5.62	1,602,333.00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									285,112.63		1,602,333.00
138	ТЦ_101_54_5401144062_01. 06.2022_01	Лифтовой блок ЛБ (Оборудование) Цена=19517,00/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	шт.			1	16,264.17	1.04236	3,016.55	5.62	16,953.00
Всего по позиции									3,016.55		16,953.00
139	ТЦ_101_54_5401144062_01. 06.2022_01	Монтажный комплект ЛБ (Оборудование) Цена=819,00/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	шт.			1	682.50	1.04236	126.51	5.62	711.00
Всего по позиции									126.51		711.00
140	ТЦ_101_54_5401144062_01. 06.2022_01	Микрофонный усилитель МУ (Оборудование) Цена=523,00/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	шт.			1	435.83	1.04236	80.78	5.62	454.00
Всего по позиции									80.78		454.00
141	ТЦ_101_54_5401144062_01. 06.2022_01	Переговорное устройство крыши кабины лифта ПУ (Оборудование) Цена=1317,00/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	шт.			1	1,097.50	1.04236	203.56	5.62	1,144.00
Всего по позиции									203.56		1,144.00
Итого по разделу 7 Оборудование :											
Оборудование									288,540.03		
Итого по разделу 7 Оборудование									288,540.03		
в том числе:											
оборудование, отсутствующее в ФРСН									288,540.03		
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									35,664.67		759,871.00
в том числе:											
Оплата труда рабочих									20,793.05		642,916.00
Эксплуатация машин									1,191.66		12,742.00
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									64.77		1,998.00
Материалы									13,679.96		104,213.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							17,013.26		237,992.00
		в том числе:									
		оплата труда							1,881.33		58,170.00
		эксплуатация машин и механизмов							704.81		7,535.00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							20.41		629.00
		материалы							11,760.97		89,854.00
		накладные расходы							1,724.11		53,307.00
		сметная прибыль							942.04		29,126.00
		Монтажные работы							27,527.02		797,678.00
		Монтажные работы							5,525.85		131,804.00
		в том числе:									
		оплата труда							1,576.09		48,732.00
		эксплуатация машин и механизмов							87.21		935.00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8.14		249.00
		материалы							1,601.85		12,240.00
		накладные расходы							1,487.03		45,976.00
		сметная прибыль							773.67		23,921.00
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							22,001.17		665,874.00
		в том числе:									
		оплата труда							9,133.93		282,419.00
		эксплуатация машин и механизмов							399.64		4,272.00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36.22		1,120.00
		материалы							271.27		2,073.00
		накладные расходы							8,161.46		252,352.00
		сметная прибыль							4,034.87		124,758.00
		Оборудование							288,540.03		1,621,595.00
		Прочие затраты							17,269.44		532,596.00
		Пусконаладочные работы							17,269.44		532,596.00
		в том числе:									
		оплата труда							8,201.70		253,595.00
		материалы							45.87		46.00
		накладные расходы							6,069.26		187,660.00
		сметная прибыль							2,952.61		91,295.00
		Итого							350,349.75		3,189,861.00
		Итого ФОТ (справочно)							20,857.82		644,914.00
		Итого накладные расходы (справочно)							17,441.86		539,295.00
		Итого сметная прибыль (справочно)							8,703.19		269,100.00
		Корректировочный коэффициент К= 0,9							315,314.78		2,870,875.00
		НДС 20%							63,062.96		574,175.00
		ВСЕГО по смете							378,377.74		3,445,050.00
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							7,324.35		55,958.00
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							288,540.03		1,621,595.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Составил: _____ (Н.Г.Горбова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]